

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	014	310279841	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	0,600		
2	012	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	2,000		
3	593	593211010	<i>překlad železobetonový RZP 2/10 149x14x14 cm</i>	kus	2,000		
4	014	319201253	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm zaražením nerezových plechů chrom-nikl	m2	28,000		
5	011	342241121	Příčky tl 65 mm z cihel plných	m2	1,300		

4 Vodorovné konstrukce

6	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	8,003		
7	011	411354236	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	80,028		
8	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 150x150x5	t	0,185		
9	014	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	42,000		
10	011	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	3,503		
11	134	134827250	<i>tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240</i>	t	3,503		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	014	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	181,440		
13	011	612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	6,400		
14	014	612423531	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková	m2	0,840		
15	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	16,632		
16	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	2,875		
17	011	620471122	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	176,234		
18	011	620471814	Nátěr základní penetrační pod polystyren	m2	176,234		
19	011	620471821	Nátěr základní Terranova G 700 pod tenkovrstvé omítky	m2	176,234		
20	011	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	30,100		
21	011	620991121	Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení	m2	30,100		

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udžovaci práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	011	622711122	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	176,234		
23	011	622731112	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 350 mm deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm	m	49,750		
24	011	622731115	Vnitřní ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm	m	49,750		
25	011	622751322	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 123 mm	m	43,390		
26	011	622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	21,090		
27	011	622754111	KZS lišta začišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	55,440		
28	014	629451112	Vyrovňovací vrstva pod parapety z MC š do 300 mm	m	20,250		
29	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,795		
30	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,096		
31	014	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2	m3	2,641		
32	011	631362021	Kari	t	0,319		
33	014	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3	0,151		
34	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000		
35	553	553311130	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P</i>	kus	2,000		
36	553	553311170	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P</i>	kus	1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
37	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	291,600		
38	003	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	8 736,000		
39	003	941112821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	291,600		
40	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	194,000		
41	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	194,000		
42	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	194,000		
43	R	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	26,600		
44	003	949121111	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	25,000		
45	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	54,000		

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udržovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
46	013	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC	m3	1,620		
47	013	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	107,680		
48	013	965041341	Bourání podkladů pod půdovkami tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,768		
49	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,360		
50	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200		
51	013	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	12,000		
52	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,600		
53	013	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	42,000		
54	013	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,000		
55	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	76,192		
99			Přesun hmot				
56	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	57,281		
PSV			Práce a dodávky PSV				
711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
57	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	19,350		
58	628	628321340	<i>pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)</i>	m2	22,253		
59	711	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,094		
713			Izolace tepelné				
60	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	147,600		
61	631	631508040	<i>tepelná izolace UNIROL PLUS 18 cm</i>	m2	77,490		
62	631	631508000	<i>tepelná izolace UNIROL PLUS 10 cm</i>	m2	77,490		
63	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,350		
64	283	283758810	<i>deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 60 mm</i>	m2	19,737		
722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
65	721	722110114	Vodoinstalační práce	soub	1,000		
66	721	722110115	Zednické výpomocce	soub	1,000		
725			Topení - plynové topidlo				

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
67	721	725659102	Montáž otopných těles plynových s odtahem souosým obvodovou stěnou včetně materiálu	soubor	1,000		
743			Elektromontáže				
D1			MATERIÁL				
68	Pol		ZAS 1228.01 RJ12-6 CAT.3 CE	ks	6,000		
69	Pol		NOSNA MASKA 5014A-B1018	ks	6,000		
70	Pol		CEMVIN PODLOZKA P1802ZK	ks	2,000		
71	Pol		KRABICE KU 1901 /a100ks/	ks	54,000		
72	Pol		KRABICE KO 125 /40ks/	ks	1,000		
73	Pol		KABEL UTP CAT.be PVC drat	m	250,000		
74	Pol		VODIC CY 6 H07V-U ZELENOZL.	m	25,000		
75	Pol		SPORAK KOMB. 39563-23 PO BI	ks	1,000		
76	Pol		ZAS 5011A-A00300 B TVRSAT BI	ks	2,000		
77	Pol		SPI 3558A-A651 B JEDN. BILA	ks	14,000		
78	Pol		SPI 3558A-A651 B DVOJ. BILA	ks	2,000		
79	Pol		RAM 3901A-B10 B 1-NAS BILA	ks	54,000		
80	Pol		VODIC CY 16 H07V-U ZELENOZL.	m	15,000		
81	Pol		ZAS 5011-A3303 TVRSAT konc.	ks	2,000		
82	Pol		JISTIC LSN 3 B 25,0 A	ks	1,000		
83	Pol		ZAS 5014A-A100 B datova BILA	ks	6,000		
84	Pol		PRAK SPI 3553-01929 B IP44 BI	ks	1,000		
85	Pol		ROZVADEC ER 212/PVP7P	ks	1,000		
86	Pol		ZAS 5519A-A02357 B BILA	ks	30,000		
87	Pol		SPI 3559-A01345 STROJEK r.1	ks	4,000		
88	Pol		SPI 3559-A06345 STROJEK r.6	ks	8,000		
89	Pol		SPI 3559-A07345 STROJEK r.7	ks	2,000		
90	Pol		SPI 3559-A05345 STROJEK r.5	ks	2,000		
91	Pol		PRAK ZAS 5518-2069 B IP44	ks	1,000		
92	Pol		BE.PRICH. 8MM WN7855B8	ks	70,000		
93	Pol		SVORKA WAGO 273-253 3X1, 0-2, 5	ks	40,000		
94	Pol		KOAX. KABEL CB 50F	m	50,000		
95	Pol		TRUBKA PVC 16 2316LPE-2	m	30,000		
96	Pol		TRUBKA PVC 23 2323LPE-2	m	90,000		
97	Pol		KABEL CYKY-J 2,5 BUBNY	m	20,000		
98	Pol		KABEL CYKY-J 4X10 BUBNY	m	20,000		
99	Pol		KABEL CYKY-J 3X 1,5 KARTON	m	380,000		
100	Pol		KABEL CYKY-O 3X 1,5 KARTON	m	90,000		
101	Pol		KABEL CYKY-J 3X 2,5 KARTON	m	370,000		
102	Pol		KABEL CYKY-J 4X 16 BUBNY	m	5,000		
103	Pol		ZAS 1208.10 RJ45-8 CAT5e KEYST	ks	6,000		
104	Pol		ZEMNICI SVORKA ZS 16 /A300ks/	ks	4,000		
105	Pol		PASEK CU ZS 16	ks	4,000		
106	Pol		NOZ.POJISTKA PN000 32A gG.	ks	3,000		
D2			HROMOSVOD				
107	Pol		ZEMNICI PASEK 30/4 cca 20 kg	kg	50,000		
108	Pol		ZEMNICI DRAT AlMgSi 8 mekky	m	85,000		

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
109	Pol		ZEMNICI DRZAK DOT vrut 100	ks	8,000		
110	Pol		ZEMNICI SVORKA SZ - lit.	ks	5,000		
111	Pol		ZEMNICI PODPERA PV 17 srov.100mm	ks	15,000		
112	Pol		ZEMNICI SVORKA SR 03 - lit.	ks	14,000		
113	Pol		ZEMNICI OCHR.UHEL. OU17-30mm DT	ks	4,000		
114	Pol		ZEMNICI SVORKA SO - c	ks	5,000		
115	Pol		ZEMNICI PODPERA PV 15 a	ks	15,000		
116	Pol		ZEMNICI SVORKA SS	ks	12,000		
117	Pol		ZEMNICI SVORKA SK	ks	5,000		
118	Pol		ZEMNICI SVORKA PV 22	ks	30,000		
119	Pol		ZEMNICI DRAT POZINK. 10	kg	16,000		
120	Pol		ZEMNICI STITEK SO 01 0	ks	4,000		
D3 SVÍTIDLA							
121	Pol		SV.OS.IN-22 K52/042 2x60w	ks	4,000		
122	Pol		SNIMAC POHYBOVY JS-20 LARGO	ks	1,000		
123	Pol		SV. ZARI.TR. SB118E BILA	ks	1,000		
124	Pol		OSR.ZARI.L 36W/21-840 LUM.PLUS	ks	24,000		
125	Pol		SV.OS.IN-1252B 1x60W IP53 BILA	ks	2,000		
126	Pol		SV.ZARI.LLX 236 AL	ks	12,000		
127	Pol		SV.ZARI.LLX 258 AL	ks	3,000		
128	Pol		SV.ZARO. Venkovni IP44	ks	1,000		
129	Pol		SV.OS.IN-12 D2/040 60W	ks	3,000		
130	Pol		OSR.ZARO. 60W E27 CIRA	ks	12,000		
131	Pol		OSR.ZARL.L 58W/21-840 LUMILUX	ks	6,000		
D4 ROZVADĚČ							
132	Pol		Svodič B+C	ks	1,000		
133	Pol		Svorka N7	ks	1,000		
134	Pol		Jistic 1B16A	ks	9,000		
135	Pol		Jistic 3B16A	ks	1,000		
136	Pol		Jistic 1B10A	ks	4,000		
137	Pol		Lista propoj 3P	ks	1,000		
138	Pol		Rozv. WUH - 4	ks	1,000		
139	Pol		Vyp. 3/40A	ks	1,000		
140	Pol		Ch. 4P 40A 0,03	ks	1,000		
141	Pol		Svorka PE7	ks	1,000		
142	Pol		HOP	ks	1,000		
D5 ELEKTROMONTÁŽ							
143	R		SPI 3559-A06345 STROJEK r.6	ks	8,000		
144	R		SPI 3559-A07345 STROJEK r.7	ks	2,000		
145	R		ZAS 5519a-a02357 B BILA	ks	30,000		
146	R		ZAS 5011A-A00300 B TVRSAT BI	ks	2,000		
147	R		ZAS 5011-A3303 TVRSAT konc.	ks	2,000		
148	R		ZAS 1228.01 RJ12-6 CAT.3 CE	ks	6,000		
149	R		ZAS 1208.10 RJ45-8 CAT5e KEYST	ks	6,000		
150	R		Ukončení kabelu do 16	ks	15,000		

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udzovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
151	R		Ukončení vodiče v rozv. 2,5	ks	60,000		
152	R		Ukončení vodiče v rozv. 4	ks	15,000		
153	R		Ukončení vodiče v rozv. 16	ks	20,000		
154	R		Ukončení drátu do 16	ks	20,000		
155	R		ROZVADEC ER 212/PVP7P	ks	1,000		
156	R		JISTIC LSN 3 B 25,0 A	ks	1,000		
157	R		KABEL CYKY-J 4x16 BUBNY	m	5,000		
158	R		KABEL CYKY-J 4x10 BUBNY	m	20,000		
159	R		VODIC CY 16 H07V-U ZELENOZL.	m	15,000		
160	R		VODIC CY 6 H07V-U ZELENOZL.	m	25,000		
161	R		ZEMNICI SVORKA ZS 16 /a300ks/	ks	4,000		
162	R		KABEL CYKY-J 5x 2,5 BUBNY	m	20,000		
163	R		KABEL CYKY-J 3x 1,5 KARTON	m	380,000		
164	R		KABEL CYKY-J 3x 2,5 KARTON	m	370,000		
165	R		BE.PRICH. 8MM WN7855B8	ks	70,000		
166	R		CÉMWIN PODLOZKA PI802ZK	ks	2,000		
167	R		SPORAK KOMB. 39563-23 PO BI	ks	1,000		
168	R		KABEL CYKY-0 3x 1,5 KARTON	m	90,000		
169	R		TRUBKA PVC 16 2316LPE-2	m	30,000		
170	R		TRUBKA PVC 23 2323LPE-2	m	90,000		
171	R		KABEL UTP CAT.5e PVC drat	m	250,000		
172	R		KOAX.KABEL CB 50F	m	50,000		
173	R		PRAK SPI 3553-01929 B IP44 BI	ks	1,000		
174	R		PRAK ZAS 5518-2069 B IP44	ks	1,000		
175	R		KRABICE KU 1901 /A100ks/	ks	54,000		
176	R		KRABICE KO 125 /40ks/	ks	1,000		
177	R		SPI 3559-A01345 STROJEK r.1	ks	4,000		
178	R		SPI 3559-A05345 STROJEK r.5	ks	2,000		
D6			SVÍTIDLA MONTÁŽ				
179	R		SV.OS.IN-152B 1x60W IP53 BILA	ks	2,000		
180	R		SV.ZARI.LLX 236 AL	ks	12,000		
181	R		SV.ZARI.LLX 258 AL	ks	3,000		
182	R		SV.OS.IN-22 K52/042 2x60W	ks	4,000		
183	R		SV.OS.IN-12 D2/040 60W	ks	3,000		
184	R		SV.ZARO. Venkovní IP44	ks	1,000		
185	R		SV.ZARI.TR.SB118E BILA	ks	1,000		
186	R		SNIMAC POHYBOVY JS-20 LARGO	ks	1,000		
D7			HROMOSVOD MONTÁŽ				
187	R		PASOVINA 30/4 cca 20kg	kg	50,000		
188	R		ZEMNICI SVORKA SR 03 - lit.	ks	14,000		
189	R		ZEMNICI DRAT POZINK. 10	kg	16,000		
190	R		ZEMNICI OCHR.UHEL.OU17-30mm DT	ks	4,000		
191	R		ZEMNICI DRZAK DOT vrut 100	ks	8,000		
192	R		ZEMNICI SVORKA SZ -lit.	ks	5,000		
193	R		ZEMNICI DRAT AlMgSi 8 mekky	kg	85,000		
194	R		ZEMNICI SVORKA SO - c	ks	5,000		
195	R		ZEMNICI PODPERA PV 15 a	ks	15,000		

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
196	R		ZEMNICI PODPERA PV 22	ks	30,000		
197	R		ZEMNICI SVORKA SK	ks	5,000		
198	R		ZEMNICI SVORKA SS	ks	12,000		
199	R		srov.100mm	ks	15,000		
		D8	OSTATNÍ				
200	R		Výchozí revize	hod	10,000		
201	R		Demontáže	hod	5,000		
202	R		Bourací a zedn. Práce	hod	15,000		
203	741	743621110	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	9,000		
		762	Konstrukce tesařské				
204	762	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,375		
205	762	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	5,275		
206	762	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm ²	m	70,000		
207	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm ²	m3	0,431		
208	762	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm ²	m	9,000		
209	605	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ²	m3	0,277		
210	762	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	48,080		
211	605	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	1,375		
212	762	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	183,000		
213	605	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,637		
214	762	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	315,000		
215	605	605141020	řezivo jehličnaté lať jakost II 10 - 25 cm ²	m3	0,520		
216	762	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	134,620		
217	762	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	48,080		
218	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,275		
219	762	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	27,900		
220	762	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	101,700		
221	762	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm ²	m	121,400		
222	762	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm ²	m	121,400		

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
223	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	101,700		
224	762	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,544		
763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů							
225	763	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5	m2	12,680		
226	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI spodní kce profil CD+UD	m2	73,800		
227	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000		
228	763	998763301	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,276		
764 Konstrukce klempířské							
229	764	764252503	Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	29,000		
230	764	764292540	Střešní prvky Zn-Ti - úžlabí rš 500 mm	m	6,000		
231	764	764352801	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 45°	m	29,000		
232	764	764392841	Demontáž střešní úžlabí rš 500 mm do 45°	m	6,000		
233	764	764393830	Demontáž střešní hřeben rš 400 mm do 30°	m	14,500		
234	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	20,750		
235	764	764430810	Demontáž oplechování komína rš do 250 mm	m	2,000		
236	764	764451802	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 100 mm	m	12,000		
237	764	764554502	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm	m	12,000		
238	764	764554502	Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 100 mm	m	12,000		
239	764	764711116	mm	m	20,750		
240	764	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,196		
241	764	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,196		
765 Konstrukce pokrývačské							
242	012	446122001	Montáž výlezů na střeche	kus	2,000		
243	591	591646220	výlez na střeche	kus	2,000		
244	765	765313113	Krytina keramická TONDACH jednoduchá střecha taška drážková Hranice 11 glazura	m2	188,500		
245	765	765313133	Krytina keramická TONDACH jednoduchá střecha taška krajová Hranice 11 glazura	m	32,000		
246	765	765313313	Krytina keramická TONDACH hřeben z hřebenáčů drážkových na sucho větrací pás univerzální	m	16,500		

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
247	765	765313611	Krytina keramická TONDACH univerzální vikýř 45x55 cm	kus	1,000			
248	765	765313631	Krytina keramická TONDACH odvětrávací taška Francouzská 12 nebo Universal anténní průchod	soubor	1,000			
249	765	765313641	Krytina keramická TONDACH prostupová taška s krycím komínkem	soubor	1,000			
250	765	765313671	Krytina keramická TONDACH ochranná větrací mřížka jednoduchá pro tašky drážkové	m	29,000			
251	765	765313690	Krytina keramická TONDACH připezení a uchycení tašek drážkových	m	9,000			
252	765	765901191	Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie	m2	182,700			
253	283	283292930	membrána podstřešní JUTADACH 135g/m2	m2	225,000			
254	765	998765101	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m	t	8,551			
		766	Konstrukce truhlářské					
255	766	766621011	Montáž oken výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	27,163			
256	611	611430020	okno plastové jednoduché 50x75 cm bílá ořech	kus	1,000			
257	611	611430570	okno plastové jednoduché 125x93 cm bílá - ořech	kus	1,000			
258	611	611430620	okno plastové dvoukřídlé 190x135 cm bílá - ořech	kus	10,000			
259	766	766621843	Demontáž rámu dvojitých oken včetně křidel do 4m2	m2	27,125			
260	766	766641131	Montáž dveří	kus	1,000			
261	611	611432560	dveře plastové vchodové dvoukřídlé 150x210	kus	1,000			
262	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000			
263	611	611600500	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000			
264	611	611600520	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 80x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000			
265	766	766681822	Demontáž rámu dveří včetně křidel přes 2 m2	m2	3,150			
266	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000			
267	766	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	10,000			
268	607	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	m	20,250			
269	766	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,482			
		767	Konstrukce zámečnické					

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udržovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
270	767	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	182,700		
271	767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	2,000		
272	484	484414670	<i>univerzální fasádní držák na vlajku</i>	kus	2,000		
273	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	218,941		
274	132	132853200	<i>tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500 D 20 mm</i>	t	0,230		
275	133	133260150	<i>tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 140x10 mm</i>	t	0,021		
276	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,264		
277	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5,667		
771			Podlahy z dlaždic				
278	771	771573114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 19 ks/m2	m2	2,420		
279	597	597661130	<i>dlaždice keramická glazovaná RAKODUR UNI světlešedá matná 150x150 l.j.</i>	m2	2,662		
280	771	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,047		
776			Podlahy povlakové				
281	776	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	50,800		
282	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	73,800		
283	284	284122850	<i>podlahovina Novoflor</i>	m2	76,451		
284	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	73,800		
285	776	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,645		
781			Dokončovací práce - obklady keramické				
286	781	781473113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	4,275		
287	597	597610000	<i>obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.</i>	m2	4,446		
288	781	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,065		
783			Dokončovací práce - nátěry				
289	783	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	48,000		
290	783	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru	kpl	1,000		
784			Dokončovací práce - malby				
291	784	784453601	Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	294,390		

Zadávací dokumentace

Stavba: Stavení úpravy a udzovací práce na objektu obecního přádu

Objekt: č.p. 1 Rohoznice

Datum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

795		Lokální vytápění					
292	795	795121811	Demontáž odtahu spalin a prodloužení	kus	3,000		
293	795	795943002	Montáž teplovzdušných nasávacích nebo výdechových mřížek s rámem	kus	4,000		
294	541	541411100	odtah k plynovým topidlům 700 mm	kus	1,000		
295	795	998795201	Přesun hmot pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	%	5,498		

Celkem

--